

大宁县行政审批服务管理局

大审批发〔2023〕46号

关于山西时代雨虹建材科技有限公司 SBS 防水卷材建设工程项目环境影响报告表的批复

山西时代雨虹建材科技有限公司：

你单位报送的《山西时代雨虹建材科技有限公司 SBS 防水卷材建设工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的报批申请及相关文件收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、山西时代雨虹建材科技有限公司 SBS 防水卷材建设工程项目，位于临汾市大宁县曲峨镇曲风村东南 80m 处。工程建设内容包括：本项目占地 10000 平方米，建设 1 条防水卷材生产线和配套的辅助、储运、环保工程等。年产 180 万件 SBS 防水卷材。总投资 9000 万元，其中环保投资 110 万

元。在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施的前提下，我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目的建设和运营过程中，要严格按照《报告表》要求，配套落实各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。施工期：采用工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、施工场地地面100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输，运输车辆采用新型环保渣土车等措施控制建设项目施工期间扬尘对环境造成的影响。运营期：导热油炉加装预混式低氮燃烧器，烟气经8m高的排气筒排放，沥青加热储存、配料、搅拌、浸油、涂油、覆膜和冷却经收集后一同经“水喷淋处理+气液分离+电捕捉+活性炭吸附”措施处理后经15m高的排气筒排放。

（二）落实水污染防治措施。施工期：施工废水和施工人员生活污水收集后用于地面泼洒抑尘。运营期：食堂废水经隔油池处理后同其它生活污水一起进入10m³化粪池处理，经园区污水管网，排入大宁县金昕污水处理厂；冷却废水进入喷淋循环水处理系统处理后循环使用，不得外排；喷淋废水经喷淋循环水处理系统处理后循环使用（采用“隔油、气浮、粗滤”处理工艺，处理能力15m³/h），不得外排；运输车辆轮胎车身冲洗废水收集沉淀后循环使用，不得外排。

(三) 落实固体废物污染防治措施。施工期：生活垃圾，清运至当地政府指定地点统一进行处理；其他施工渣土、废弃的建筑材料在厂区堆存期间应当用苫布遮盖，且不得长期堆存，及时由建设单位运往当地政府指定的建筑垃圾堆放场统一处理。运营期：职工生活垃圾集中收集后送当地村委指定地点统一处理；除尘灰收集后外售；废润滑油、废导热油、废油渣、废活性炭和废油桶属于危险废物定期收集后交由有资质单位统一处理。

(四) 落实噪声污染防治措施。施工期：定期对机械设备进行维护和保养来降低施工设备噪声，运输车辆在经过周围村庄时减少鸣笛，采用低噪声设备，合理安排作业时间。运营期：选用低噪声设备、基础减震、定期维护，运输车辆加强管理，减速慢行，禁止鸣笛。

(五) 严格落实环境风险管控。严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，制定完善的环境风险应急预案，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

三、根据临汾市生态环境局大宁分局《关于山西时代雨虹建材科技有限公司 SBS 防水卷材建设工程项目污染物排放总量控制指标的批复》，山西时代雨虹建材科技有限公司在确保污染防治设施正常运行、污染物排放总量为 0.039t/a（粉尘 0.013t/a，烟尘 0.026t/a），二氧化硫 0.182t/a，

氮氧化物 0.261t/a, 挥发性有机物 0.157t/a(非甲烷总烃)。

四、项目建设要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工、工程监理等招标文件及合同,并明确责任。项目建成后,要按照规定的程序 and 标准开展竣工环境保护验收工作。

五、根据《大宁县行政审批事中事后监管办法》(大政办发(2019)90号)要求,请临汾市生态环境局大宁分局负责该项目《报告表》及本批复要求的监督落实,大宁县生态环境保护综合行政执法队根据职责对该项目进行日常环境保护监督检查和管理。

大宁县行政审批服务管理局

2023年行政批专用章日

